

重庆市黔江区民族职业教育中心警务
室 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 255157.25

(大写): 贰拾伍万伍仟壹佰伍拾柒元贰角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 8504.36

(大写): 捌仟伍佰零肆元叁角陆分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖) 法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

招标控制价

招标控制价 (小写): 213,766.03

(大写): 贰拾壹万叁仟柒佰陆拾陆元零叁分

其中:安全文明施工费(小写): 7217.21

(大写): 柒仟贰佰壹拾柒元贰角壹分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装饰工程						
1	011101006001	20mm厚M15干硬性砂浆找平层地面	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:M15干硬性砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	64.08	18.05	1156.64	
2	011102003001	800*800mm防滑地砖	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆粘贴层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:同色美缝剂嵌缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	56.16	97.68	5485.71	
3	011101006002	20mm厚M20水泥砂浆找平层地面	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	23.77	18.5	439.75	
本页小计							7082.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	010904002001	1.5mm厚JS柔性防水涂料地面	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚JS柔性防水涂料 2. 反边高度:上翻墙面2000mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	95.05	41.71	3964.54		
5	010103001002	135mm厚轻集料混凝土回填	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:135mm厚轻集料混凝土 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	1.07	498.98	533.91		
6	011101007001	40mm厚C20细石混凝土找平层	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20细石 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 厚度:40mm 5. 内配Φ8钢筋网格@150 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	7.92	126.44	1001.4		
本页小计							5499.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011102003002	300*600mm防滑地砖	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆粘贴层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:同色美缝剂嵌缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.92	93.96	744.16		
8	011207001001	铝塑板饰面层	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5矩管@600mm; 80*6等边角钢@1200mm, M8膨胀螺栓; 成品固定连接件@600mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝塑板(颜色详设计) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	69.98	147.79	10342.34		
本页小计							11086.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	011207001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝塑板（颜色详设计） 3. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18	134.28	2417.04		
10	011201001001	墙面抹灰（内墙）	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	162.43	21.85	3549.1		
11	011406003001	无机涂料（内墙）	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:腻子三遍 2. 涂料遍数:无机涂料一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料	m2	121.63	30.93	3762.02		
本页小计								9728.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	010903002001	1.5mm厚JS柔性防水涂料墙面	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚JS柔性防水涂料,上翻墙面1800mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	76.44	34.74	2655.53		
13	011204003001	300*600mm墙面砖	[项目特征] 1. 安装方式:10mm厚胶泥粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	40.8	172.34	7031.47		
14	011201001002	墙面砂浆找平（女儿墙）	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	25.34	32.61	826.34		
本页小计							10513.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	011201001003	墙面砂浆找平（外墙）	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	107.42	32.61	3502.97		
16	010903002002	1.5mm厚聚氨酯防水涂料膜 墙面	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	107.42	34.74	3731.77		
17	011201001004	墙面抹灰（外墙）	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物抗裂砂浆+压入复合耐碱玻璃纤维网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 匀分格缝	m2	107.42	38.65	4151.78		
18	011407001001	外墙漆	[项目特征] 1. 刮腻子要求：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：封固底漆一道+外墙漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	107.42	34.29	3683.43		
本页小计							15069.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
19	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 间距@≤900 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*19*0.5副龙骨横向间距@≤400mm, 横撑龙骨@≤600mmU38*1.0主龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 刮腻子要求：腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 刮腻子 8. 刷涂料	m ²	25	93.33	2333.25		
本页小计								2333.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	011302001002	300*300mm铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 间距@≤900</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*19*0.5副龙骨横向间距@≤400mm，横撑龙骨@≤600mmU38*1.0主龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格：300*300mm铝扣板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m ²	7.8	139.48	1087.94		
21	011407001002	无机涂料天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 刮腻子要求：腻子三遍</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m ²	32.33	38.95	1259.25		
22	011105006001	不锈钢踢脚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 材料运输</p>	m	42.02	19.64	825.27		
本页小计							3172.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	011101003001	30mm厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	95.14	25.12	2389.92		
24	011101006003	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 砂浆种类及配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	95.14	18.05	1717.28		
25	010902001001	4mm厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型）一道	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型）一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	95.14	48.84	4646.64		
26	011101006004	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 隔离层：压入无纺布一层（200g/m ² ） 3. 保护层：20mm厚1:3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	95.14	27.71	2636.33		
本页小计								11390.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		门窗工程							
1	010802001001	成品铝合金定制套装门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 门框、扇材质:成品铝合金定制套装门 3. 含锁具安装、五金配件、塞缝等 [工作内容] 1. 门安装 2. 锁具安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装	m2	7.17	377.02	2703.23		
2	010802004001	金属防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 门框、扇材质:金属防盗门 3. 含锁具安装、五金配件、塞缝等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.42	498.57	1206.54		
3	010802001002	铝合金套装玻璃门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 门框、扇材质:铝合金套装玻璃门 3. 含锁具安装、五金配件、塞缝等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	10.53	578.63	6092.97		
4	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6透明玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	2.16	510.08	1101.77		
本页小计								11104.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	010807001002	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6透明玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	9.18	602.84	5534.07		
		砌筑工程							
1	010401003001	Mu10实心砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 防潮层材料种类:20mm厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	3.7	588.1	2175.97		
2	010401004001	烧结页岩多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 此单价已包含底部三匹及顶部三匹砖单价,其他需满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	19.96	468.86	9358.45		
本页小计							17068.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011201001005	钢丝网加固 不同材质处铺挂	[项目特征] 1. 材质：热镀锌钢丝网(丝径0.9, 孔径12.7x12.7), 网宽250mm, 用射钉与基层锚固。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 挂网	m2	20	8.34	166.8		
土石方工程									
1	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 开挖方式：人机配合 3. 挖土深度：2m内 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	9.99	17.18	171.63		
2	010101004001	挖基坑土石方	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 开挖方式：人机配合 3. 挖土深度：2m内 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	35.88	18.42	660.91		
本页小计							999.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	010103001001	素土回填	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	63.07	9.33	588.44		
		钢筋混凝土工程							
1	010501001001	C20 垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.24	489.5	2564.98		
2	010501003001	C30 独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.89	538.81	6406.45		
本页小计							9559.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	010503001001	C30 基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.93	1020.22	4009.46		
4	010502002001	C25 构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.29	1079.44	2471.92		
5	010502001001	C30 矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.88	959.75	4683.58		
本页小计							11164.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	010503002001	C30P6 有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30P6（添加高效混凝土微膨胀剂） 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.09	927.95	14930.72		
7	010504001001	C30P6 女儿墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30P6（添加高效混凝土微膨胀剂） 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.08	1402.52	4319.76		
本页小计								19250.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	010503004001	C20 反坎	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土浇筑方式:综合考虑 4. 综合单价已含模板安拆及损耗 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.56	1119.89	627.14		
9	010515001001	现浇构件钢筋 ϕ 10mm以内	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10mm以下、综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.112	5151.25	10879.44		
10	010515001002	现浇构件钢筋 ϕ 10mm以上	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10mm以上、综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.394	4568.08	10935.98		
11	010516B02001	电渣压力焊	[项目特征] 1. 钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1. 电渣压力焊接	个	64	8.24	527.36		
本页小计							22969.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	010516003001	机械连接 ϕ 25mm以内	[项目特征] 1. 连接方式:综合考虑 2. 规格: ϕ 25mm以内 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	14	14.59	204.26		
本页小计								204.26	
合 计								168197.61	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					7374.09		
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:3.3m [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	74.52	24.19	1802.64		
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆-挖掘机	[项目特征] 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	台次	1	5571.45	5571.45		
本页小计								7374.09	
合 计								7374.09	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	3431.23			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	7217.21			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)	0.42	232.23			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					10880.67			

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	标识及广告字	由广告厂家深化并制作	2000			单位：1项；结算据实结算。
合 计			2000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	5739.15
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		19574.51
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	17477.24
2.2	附加税	增值税	12	2097.27
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				25313.66

给排水工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 7,115.08

(大写): 柒仟壹佰壹拾伍元零捌分

其中:安全文明施工费(小写): 285.37

(大写): 贰佰捌拾伍元叁角柒分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	安装工程							
1	031001006001	PPR DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	16	39.98	639.68		
2	031001006002	PPR DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5	24.13	120.65		
本页小计							760.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	031001006003	PPR DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	9	19.98	179.82		
4	031001006004	PPR DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6	18.32	109.92		
本页小计							289.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	031003013001	水表DN50	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:满足设计及规范要求 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 组装	个	1	108.16	108.16		
6	031003006001	减压器DN50	[项目特征] 1. 材质:铜质 2. 规格、压力等级:阀后压力0.2MPA 3. 连接形式:满足设计及规范要求 4. 附件配置:螺纹Y形过滤器、螺纹减压阀、螺纹截止阀门、螺纹挠性接头 [工作内容] 1. 组装	组	1	1226.25	1226.25		
7	031001006005	PVC-U DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12	38.95	467.4		
本页小计							1801.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	031001006006	PVC-U DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:承插连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5	21.29	106.45		
9	031004014001	清扫口DN100	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:清扫口DN100 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	个	1	42.49	42.49		
10	031004003001	立柱式洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详设计施工图 3. 组装形式:立柱式洗脸盆 4. 附件名称、数量:本体、排水附件、铜质水龙头, 铜质角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3	391.7	1175.1		
本页小计								1324.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
11	031004006001	蹲式大便器	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计施工图 3. 组装形式：水箱式分体 4. 附件名称、数量：本体、水箱及配件、铜质角阀、排水附件、进水金属软管 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3	448.22	1344.66		
12	031001006007	通气管PVC-U DN50	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：通气 3. 材质、规格：通气管PVC-U DN50 4. 连接形式：承插连接 5. 阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6	23.74	142.44		
本页小计								1487.1	
合 计								5663.02	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					80.26		
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	80.26	80.26		
本页小计								80.26	
合 计								80.26	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	161.45			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	285.37			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	27.59			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

合 计	474.41			
-----	--------	--	--	--

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

电气工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 20,476.96

(大写): 贰万零肆佰柒拾陆元玖角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 578.05

(大写): 伍佰柒拾捌元零伍分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	17046.46	
2	措施项目费	1057.5	
2.1	其中：安全文明施工费	578.05	
3	其他项目费		
4	规费	497.93	—
5	税金	1875.07	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		20,476.96	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	030404017001	配电箱AL-MW	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL-MW 2. 型号:非标 3. 规格:Pe = 12 KW Kx = 1.00 cos φ = 0.85 Pjs = 12.00 KW Ijs = 21.45 A 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1	1216.5	1216.5		
2	030408001001	电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x10mm ²	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDUZB-YJY-B1-5x10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	50	52.82	2641		
本页小计							3857.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	030408003001	电缆保护管SC40	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 敷设方式: 综合考虑 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	50	33.14	1657		
4	030411004001	配线WDUZB-BYJ-B1-4mm2	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDUZB-BYJ-B1-4mm2 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	357.15	7.83	2796.48		
5	030411004002	配线WDUZB-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDUZB-BYJ-B1-2.5mm2 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	242	5.89	1425.38		
本页小计							5878.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
6	030411004003	配线WDZCN-RYJY-2x1.5mm ²	[项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJY-2x1.5mm ² 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50	6.7	335		
7	030411001001	配管JDG20	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	186.26	10.4	1937.1		
8	030411001002	配管SC15	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	50	14.2	710		
本页小计							2982.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	030411001003	金属软管DN15	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	2	11.05	22.1		
10	030412001001	定制条形灯	[项目特征] 1. 名称:定制条形灯 2. 规格:功率24W/色温4000K/光通量1800lm/RA≥90 [工作内容] 1. 本体安装	m	13.5	119.08	1607.58		
11	030412001002	100*1200吊线灯	[项目特征] 1. 名称:100*1200吊线灯 2. 规格:48W, 光源色温为4000~5000K, 显色性>80, 光通量>5760Lm [工作内容] 1. 本体安装	套	4	120.17	480.68		
12	030412004001	筒灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:功率12W/色温4000K/光通量1060lm/RA≥90 [工作内容] 1. 本体安装	套	6	55.15	330.9		
本页小计								2441.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	030412001003	300*300平板灯	[项目特征] 1. 名称:300*300平板灯 2. 型号:功率14W/色温4000K/光通量1003lm/RA≥90 [工作内容] 1. 本体安装	套	3	86.19	258.57		
14	030404033001	300*300换气扇	[项目特征] 1. 名称:300*300换气扇 2. 型号:功率14W/换气125m³/h [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	3	193.98	581.94		
15	030404034001	单联双控开关	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 86型 3. 安装方式:下口均距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	20.82	41.64		
16	030404034002	双联单控开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 86型 3. 安装方式:下口均距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3	22.25	66.75		
本页小计								948.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	030404034003	密闭防溅双极开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防溅双极开关 2. 规格:250V 10A 86型 3. 安装方式:下口均距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3	24.21	72.63		
18	030404035001	暗装五孔插座	[项目特征] 1. 名称:暗装五孔插座 2. 规格:A8/426/10USU/250V 3. 安装方式:下口距地0.3米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12	25.59	307.08		
19	030404035002	密闭防水插座	[项目特征] 1. 名称:密闭防水插座 2. 规格:A8/426/10USU/250V 3. 安装方式:下口距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3	27.56	82.68		
20	030404035003	暗装电视电源插座	[项目特征] 1. 名称:暗装电视电源插座 2. 规格:A8/426/10USU/250V 3. 安装方式:下口距地1.1米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	28.32	56.64		
本页小计							519.03		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					147.5		
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	147.5	147.5		
本页小计								147.5	
合 计								147.5	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.08	278.84			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	578.05			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	53.11			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

合 计	910			
-----	-----	--	--	--

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	497.93
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1875.07
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1674.17
2.2	附加税	增值税	12	200.9
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2373

弱电工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 13,799.18

(大写): 壹万叁仟柒佰玖拾玖元壹角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 423.73

(大写): 肆佰贰拾叁元柒角叁分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	030502001001	弱电机柜	[项目特征] 1. 名称:弱电机柜 2. 备注:含光纤配线架、网络配线架、8口交换机、8口POE交换机等，具体详见设计图纸 3. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1	3225.57	3225.57		
2	030502007001	4芯光纤	[项目特征] 1. 名称:4芯光纤 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	4.46	446		
3	030502007002	2芯光纤	[项目特征] 1. 名称:2芯光纤 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	3.55	355		
4	030502006001	三类25对大对数线缆	[项目特征] 1. 名称:三类25对大对数线缆 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	15.07	1507		
本页小计							5533.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	030502005001	UTPCat6	[项目特征] 1. 规格:UTPCat6 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	4.38	438		
6	030411001001	配管JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	350	10.4	3640		
7	030501009001	AP桥接器	[项目特征] 1. 名称:AP桥接器 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	2	349.22	698.44		
8	030502012001	电话单口插座	[项目特征] 1. 名称:电话单口插座 2. 安装方式:下口距地0.3米 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	1	27.69	27.69		
本页小计								4804.13	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					112.6		
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	112.6	112.6		
本页小计								112.6	
合 计								112.6	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	12.93	262.87			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	423.73			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.14	43.51			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 2 页

合 计	730.11			
-----	--------	--	--	--

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	365.95
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1263.58
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1128.2
2.2	附加税	增值税	12	135.38
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1629.53